

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH	
WYMIANA INSTALACJI W REJONIE BIEŻNI NA HALI SPORTOWEJ	
Zabezpieczenie powierzchni bieżni sportowej na czas robót	
Odwodnienie istniejącej instalacji	
Demontaż sufitu podwieszanego	
Demontaż istniejących rurociągów	
Montaż nowych rurociągów	DN25 - 60 metrów bieżących; DN65 - 120 metrów bieżących; DN80 - 60 metrów bieżących
Montaż izolacji termicznej	
Montaż zaworów na rurach:	DN25 - 1 zawór; DN65 - 2 zawory
Odtworzenie sufitu podwieszanego do stanu pierwotnego	
WYMIANA INSTALACJI W WĘŻLE CIEPLNYM PRZYLEGAJĄCYM DO HALI SPORTOWEJ	
Montaż zaworów na rurach:	- Ciepłej wody użytkowej; - Zimnej wody użytkowej
Montaż zaworu pierwszeństwa na rurze zasilającej instalację hydrantową	
Wymiana naczynia przeponowego ZWU 100 l	

DYREKTOR
Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku
mgr inż. Andrzej Kamiński