

Znak sprawy: ZSR.26.2.9.2026

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZAKRES PRAC REMONTOWYCH                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| WYMIANA INSTALACJI W REJONIE BIEŻNI NA HALI SPORTOWEJ                    |                                                      |
| Zabezpieczenie powierzchni bieżni sportowej na czas robót                |                                                      |
| Demontaż sufitu podwieszanego i ponowny montaż                           |                                                      |
| Montaż rurociągów WZ w przestrzeni sufitu podwieszanego                  | DN50 - 60 metrów bieżących                           |
| Montaż instalacji rurociągu CWU w przestrzeni sufitu podwieszanego       | DN50 - 60 metrów bieżących                           |
| Montaż rurociągu cyrkulacji w przestrzeni sufitu podwieszanego           | DN32 – 60 metrów bieżących                           |
| Montaż izolacji termicznej                                               | 1 komplet                                            |
| Montaż zaworów na rurach:                                                | DN32 - 1 zawór<br>DN50 - 2 zawory                    |
| Napełnienie instalacji próba szczelności                                 | 1 komplet                                            |
| WYMIANA INSTALACJI W WĘŻLE CIEPLNYM PRZYLEGAJĄCYM DO HALI SPORTOWEJ      |                                                      |
| Montaż zaworów na rurach:                                                | - Ciepłej wody użytkowej;<br>- Zimnej wody użytkowej |
| Montaż – wymiana odcinka rurociągu ZWU do rozgałęzienia na wymiennik CWU | DN 65 – 12 metrów bieżących                          |
| Wymiana odcinka zasilającego wymiennik CWU                               | DN 50 – 12 metrów bieżących                          |

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wymiana zbiornika przeponowego wody użytkowej                          | 25L – 1 komplet |
| Montaż izolacji termicznej                                             | 1 komplet       |
| Montaż zaworu pierwszeństwa na rurze zasilającej instalacje hydrantową | DN 65           |
| Wymiana naczynia przeponowego ZWU                                      | 25L             |
| Próba szczelności                                                      | 1 komplet       |

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Rolniczych  
 w Białymstoku  
  
 mgr inż. Andrzej Kamiński